Precisazioni inerenti al servizio di INSTALLAZIONE PREMIUM
IV SMART powered by EOLO

L'antenna (fornita in comodato d'uso gratuito) viene installata da un tecnico certificato. L'installazione fornisce gratuitamente solo l'antenna e l'unità interna di alimentazione.

SONO DA CONSIDERARSI COMPRESI NELL'INTERVENTO

- Montaggio antenna su un palo di 3 metri (su tetto/balcone) e adeguato alla tipologia dell'antenna da installare
- Posa del cavo fino ad una lunghezza massima di 40 metri, finalizzato al collegamento fra antenna e alimentatore (IDU). Il cavo fornito ha un Ø di 8mm; per eventuale passaggio in canaline pre-esistenti è richiesto lo spazio per posa e traino;
- Connettorizzazione del cavo all'IDU
- Test di connettività
- Il tempo complessivo di attività, da considerarsi a partire presso la sede intervento esclusi trasferimenti, di massimo 4 ore/uomo (da intendersi 4 ore nel caso di un solo tecnico, 2 ora nel caso di 2 o più tecnici)
- Una sola uscita del tecnico/tecnici che dovrà essere eseguita negli orari: da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00
- L'attività dell'intervento dovrà eseguirsi garantendo le condizioni di 'lavoro in sicurezza', così come regolamentato dal Testo unico sulla Sicurezza sul lavoro

SONO DA CONSIDERARSI A PAGAMENTO (previa accettazione della spesa)
Eventuale palo o altro materiale (staffe, zanche, supporto etc.) adeguati alla tipologia di antenna da installare. Per antenna standard è richiesto un supporto/palo/staffe con Ø ≥ 25mm, per antenna ad alto guadagno è richiesto un supporto/palo/staffe con Ø ≥ 40mm (Ø = diametro)
Eventuale fornitura e posa del cavo di lunghezza superiore a 40 metri. Il cavo non è giuntabile, per distanze di 45 metri occorrerà la fornitura di 45 metri e NON di soli 5 metri aggiuntivi.
Tutti i tempi di installazione eccedenti le 4 ore/uomo (da intendersi 4 ore nel caso di un solo tecnico, 2 ora nel caso di 2 o più tecnici)
Eventuali costi per 'attività in sicurezza': ad esempio noleggio di piattaforma, trabattelli etc.
Tutte le attività non comprese nell'intervento quali a puro titolo di esempio: fornitura e posa cavo di rete, configurazione PC o apparati di rete (router, firewall, access-point) etc.

SI PRECISA INOLTRE CHE DSP WEB DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER LAVORI EFFETTUATI DALL'INSTALLATORE E PAGATI DIRETTAMENTE ALLO STESSO.

KO TECNICO
L'installatore sarà autorizzato a chiudere l'intervento con KO tecnico qualora si verificasse una o più delle seguenti condizioni:

- Assenza visibilità ottica con BTS e/o presenza ostacoli (piante/condomini etc.)
- Assenza di segnale minimo adeguato (inferiori al minimo previsto)
- Impossibilità di raggiungere l'antenna in sicurezza
- Impossibilità di installazione palo adeguato per il montaggio dell'antenna
- Rifiuto da parte del cliente dei costi extra non compresi nell'intervento

DSP WEB SRLS - Piazza Don Cirillo Boscagin, 11 - 37045 Legnago (VR)
P.IVA - C.Fisc. e C.C.I.A.A. di Verona: 04370090237
R.E.A. 414669 - dspweb@pec.it
email: info@internetvola.it – Tel. 0442.1955193 Fax 02.70039572